報價單

王公館 浴室＋廚房＋客廳翻修

業主：王先生
日期：2026–10–24

各房間明細

房間	面積 m²	坪	磁磚 / 鋪法	片數	黏著劑 kg	填縫劑 kg	工資單價	工資
浴室	3.20	0.97	止滑霧面磚 30×30 正排	38	15.98	0.71	3,500 / 坪	3,395
廚房	6.30	1.91	石紋拋光磚 60×60 45° 斜貼	21	31.50	0.68	4,500 / 坪	8,595
L 形客廳	19.02	5.75	木紋磚 20×120 交丁 1/3	88	95.11	3.54	3,800 / 坪	21,850
合計	**28.52**	**8.63**						**33,840**

片數已含損耗並無條件進位；工資 = 坪數（小數兩位）× 每坪單價。

材料費

品項	用量	叫貨數量	單價	金額
止滑霧面磚 30×30	38 片	4 箱（每箱 11 片）	720 / 箱	2,880
石紋拋光磚 60×60	21 片	6 箱（每箱 4 片）	1,180 / 箱	7,080
木紋磚 20×120	88 片	15 箱（每箱 6 片）	1,450 / 箱	21,750
黏著劑	142.58 kg	8 包（每包 20 kg）	280 / 包	2,240
填縫劑	4.93 kg	3 包（每包 2 kg）	150 / 包	450
材料費小計				**34,400**

同一種磁磚合併各房間片數後再換算箱數，一次叫貨，批號顏色一致。

材料費 34,400　　工資 33,840　　總計 **NT$ 68,240**

本報價依現場量測計算，只包含地坪鋪設，不含壁磚、轉角收邊、拆除與防水工程。